Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż nowych stojaków rowerowych na działkach gminnych będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w lokalizacjach wskazanych poniżej.

2026	Adres	Ilość stojaków
1	Barszczańska 1,3,5, Klepacka 4, 6	35
2	Barszcz. 2,4,6,8,10,12,14,16	16
3	Klepacka 2D	1
4	Fabryczna 51	2
suma		**54**

- Montaż stojaka rowerowego U 80x80 ze stali nierdzewnej – 54 **szt.**

Specyfikacja :

1. **Stojak rowerowy** U 80x80 ze stali nierdzewnej do zabetonowania:

- Wysokość stojaka: 110 cm w wersji do zabetonowania (80cm nad gruntem)
- Szerokość stojaka: 80 cm
- Materiał: stal nierdzewna
- Średnica rury: 48,3 mm
- Grubość rury: 2 mm
- Ilość stanowisk: 2 (dwustronne parkowanie)
- Zabezpieczenie przed korozją: stal nierdzewna
- Sposób montażu: wbetonowanie

Sporządził:

SPECJALISTA

.....

mgr Stanisław Krupka